OTO 2 · COPILOTO DE OBRA™

Checklist de Llegada a Obra

Lo que hay que revisar antes de abrir una sola caja. Cinco minutos que te ahorran horas.

Guía Smart Home Pro

Contenido

1 · Antes de salir

2 · Al llegar, antes de instalar

3 · Antes de irte

Próximo paso

SECCIÓN 1

Antes de salir

Que no te falte nada en la casa del cliente.

En la mochila

- [ ] Los equipos del cliente, probados en tu casa si es posible
- [ ] Destornilladores, buscapolo y pinza
- [ ] Cinta aisladora y borneras de repuesto
- [ ] Celular cargado + batería externa
- [ ] El Manual de las 40 Fallas guardado en el celular
- [ ] Los datos del WiFi del cliente (pedilos el día anterior)

SECCIÓN 2

Al llegar, antes de instalar

Revisá esto en orden.

Red

- [ ] ¿El router emite 2,4 GHz? ¿Con nombre separado del 5 GHz?
- [ ] Señal medida en cada ambiente donde va un equipo (mejor que -70 dBm)
- [ ] ¿Cuántos equipos hay conectados hoy al router?
- [ ] Seguridad WPA2 o WPA2/WPA3 mixto

Eléctrico (con la luz cortada)

- [ ] ¿Hay neutro en cada caja donde va una tecla?
- [ ] Profundidad de las cajas
- [ ] ¿Hay luces combinadas (dos llaves)?
- [ ] Potencia de las cargas que van en enchufes o relés
- [ ] ¿Las lámparas son dimerizables, si va dimmer?

Cuenta y app

- [ ] Cuenta creada a nombre del cliente, con su país
- [ ] App instalada en el celular del cliente
- [ ] Permisos de ubicación y Bluetooth activados
- [ ] Alexa o Google vinculados a esa cuenta

SECCIÓN 3

Antes de irte

Que no te llamen a la noche.

Cierre

- [ ] Cada equipo probado desde la app y por voz
- [ ] Comportamiento al volver la energía configurado
- [ ] Escenas probadas con el cliente
- [ ] Planilla de Prueba Final firmada
- [ ] Cliente sabe qué hacer si cambia el WiFi

Próximo paso

Imprimí esta hoja o guardala en el celular y usala en tu próxima obra, de arriba hacia abajo.