JELENTÉS PERCEK ALATT™

# 50 kész szövegblokk a jegyzőkönyvbe

Hibánként egy kész, érthető bekezdés: mit láttál, mire utal, mit javasolsz. Másold, igazítsd, és a jegyzőkönyv percek alatt kész.

Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Tartalom

1 · Hogyan használd

2 · Beton és vasbeton

3 · Repedések és mozgások

4 · Nedvesség és beázás

5 · Vakolat és festés

6 · Burkolatok és padlók

7 · Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

Következő lépés

1. RÉSZ

# Hogyan használd

Másold, cseréld ki a kipontozott részeket, kész.

1. Keresd meg a hibát az atlasz számával.
2. Másold a szövegblokkot a jegyzőkönyvbe (2. bónusz sablon).
3. Cseréld ki a [helyiség / szerkezet] részt, a „…” részeket pedig a mért értékekre.
4. Tedd mellé a fotók sorszámát.

**Fontos**

A szövegek kiindulópontok: mindig a saját megfigyelésed és mérésed alapján igazítsd őket. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

2. RÉSZ

# Beton és vasbeton

8 szövegblokk.

### 1. Fészkesedés a pilléreken

[helyiség / szerkezet]: a pillér alsó részén fészkesedés (kavicsos üreg cementpép nélkül) látható, … mélységben. A hiba elégtelen tömörítésre utal. Javasolt a laza rész eltávolítása és javítóhabarcs; mély hiba vagy látható betonacél esetén statikus szakértői vélemény.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 2. Hideg munkahézag a betonban

[helyiség / szerkezet]: a falon vízszintes hideg munkahézag látható, mentén nedvesség és kivirágzás. Javasolt a szivárgó hézag injektálása szakkivitelezővel és felületi javítás.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 10. Nyírási repedés a támasz közelében

[helyiség / szerkezet]: a … támasz közelében ferde (nyírási) repedés látható. A hiba SÜRGŐS figyelmet igényel. Javasolt azonnali statikus szakértői vizsgálat és szükség esetén ideiglenes alátámasztás.

Prioritás: Azonnal

### 11. Hajlítási repedés a gerenda alján

[helyiség / szerkezet]: a gerenda alsó részén függőleges hajlítási repedések láthatók, … mm szélességben. Javasolt a lehajlás mérése; hajszálrepedésnél injektálás, teherbírási hiánynál statikus terv szerinti megerősítés.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél

[helyiség / szerkezet]: a betonfedés elégtelen, a betonacél látszik. Javasolt a laza beton eltávolítása, a betonacél tisztítása és korrózióvédelme, majd javítóhabarcs; jelentős keresztmetszet-veszteségnél statikus szakértő.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 42. Betonacél korróziója és rozsdafoltok

[helyiség / szerkezet]: a betonfelületen rozsdafoltok és repedések láthatók a betonacél vonalában. Javasolt feltárás, korrózióvédelem és javítóhabarcs; súlyos esetben statikus szakértő.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 43. Fagykár: lepattogzó betonfelület

[helyiség / szerkezet]: a betonfelület lepattogzik (fagykár). Javasolt a laza réteg eltávolítása, fagyálló javítóhabarcs és felületvédelem.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 44. Túlzott lehajlás (gerenda, födém)

[helyiség / szerkezet]: a … szerkezet lehajlása szabad szemmel is látható (… mm). Javasolt a terhelés csökkentése és statikus szakértői vizsgálat; a terv szerinti alátámasztás vagy megerősítés.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

3. RÉSZ

# Repedések és mozgások

12 szövegblokk.

### 3. Plasztikus zsugorodási repedés

[helyiség / szerkezet]: a betonfelületen rövid, párhuzamos, sekély repedések láthatók. A jelek plasztikus zsugorodásra utalnak. Javasolt a repedések kitöltése és felületi védelem.

Prioritás: Karbantartás keretében

### 4. Száradási zsugorodási repedés

[helyiség / szerkezet]: a betonfelületen száradási zsugorodásra utaló repedések láthatók, … mm szélességben. Javasolt a repedések megfigyelése, majd rugalmas kitöltése; nagy felületen dilatációs hézag kialakítása.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 5. Felszíni hálós repedés

[helyiség / szerkezet]: a felületen hálós hajszálrepedések láthatók. Javasolt a tapadás ellenőrzése, majd rugalmas, páraáteresztő bevonat.

Prioritás: Karbantartás keretében

### 6. Függőleges repedés a falazatban

[helyiség / szerkezet]: a falazatban függőleges repedés látható, … mm szélességben. Javasolt a repedés 4–8 hetes megfigyelése; stabil repedésnél kitisztítás, rugalmas kitöltés és hálóerősítéses vakolatjavítás.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 7. Ferde repedés ajtók és ablakok sarkánál

[helyiség / szerkezet]: a … nyílás sarkából ferde repedés indul, … mm szélességben. Javasolt a megfigyelés; stabil esetben hálóerősítéses javítás, aktív vagy széles repedésnél statikus vizsgálat.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 8. Vízszintes repedés a falazatban

[helyiség / szerkezet]: a falazatban vízszintes repedés látható, … mm szélességben, a fal … kihajlásával. A jelek szerkezeti problémára utalhatnak. Javasolt mielőbbi statikus szakértői vizsgálat; a felületi javítás csak az ok megszüntetése után.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 9. Lépcsős repedés a téglafalban

[helyiség / szerkezet]: a téglafalban lépcsős repedés látható a fugák mentén, … mm szélességben. A jelek az alapozás mozgására utalhatnak. Javasolt statikus szakértői vizsgálat, az ok megszüntetése, majd a falazat varrása.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 12. Repedés a födém és a fal csatlakozásánál

[helyiség / szerkezet]: a födém és a fal csatlakozásánál vízszintes repedés látható. Javasolt a mozgás okának feltárása, majd rugalmas tömítés vagy árnyékhézag kialakítása.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 13. Aktív, növekvő repedés

[helyiség / szerkezet]: a repedés a … és … közötti megfigyelés alatt … mm-ről … mm-re nőtt, tehát aktív. A hiba SÜRGŐS. Javasolt azonnali statikus szakértői vizsgálat; javítás csak az ok megszüntetése után.

Prioritás: Azonnal

### 14. Passzív (stabilizálódott) repedés

[helyiség / szerkezet]: a repedés a … hetes megfigyelés alatt nem változott, passzívnak tekinthető. Javasolt kitisztítás, kitöltés, hálóerősítéses vakolatjavítás és festés.

Prioritás: Karbantartás keretében

### 15. Hőmozgásból eredő repedés

[helyiség / szerkezet]: a … szerkezeten hőmozgásra utaló repedés látható. Javasolt a dilatáció ellenőrzése, szükség esetén utólagos dilatációs hézag és rugalmas tömítés.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 16. Alapozás differenciális süllyedése

[helyiség / szerkezet]: az épület … részén differenciális süllyedésre utaló jelek láthatók (ferde repedések, szoruló nyílászárók, lejtő padló). Javasolt geotechnikai és statikus vizsgálat, majd a terv szerinti alapmegerősítés.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

4. RÉSZ

# Nedvesség és beázás

8 szövegblokk.

### 17. Felszívódó talajnedvesség a falak tövében

[helyiség / szerkezet]: a falak tövében a padlótól kb. … cm magasságig nedvességfoltok, sókivirágzás és leváló vakolat látható. A jelek felszívódó talajnedvességre utalnak. Javasolt a vízszintes falszigetelés utólagos pótlása, a sérült vakolat eltávolítása és szanálóvakolat-rendszer alkalmazása.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 18. Salétromos kivirágzás

[helyiség / szerkezet]: a falfelületen fehér, kristályos sókivirágzás látható. A jelenség a falban mozgó nedvesség és az oldott sók következménye. Javasolt a nedvesség forrásának feltárása és megszüntetése, majd a sérült vakolat cseréje szanálóvakolattal.

Prioritás: Karbantartás keretében

### 19. Penész és páralecsapódás a falsarkokban

[helyiség / szerkezet]: a külső fal sarkaiban és a … környékén fekete penészfoltok és páralecsapódás látható. A jelek hőhídra és elégtelen szellőzésre utalnak. Javasolt a penész szakszerű eltávolítása, a hőhíd megszüntetése és a szellőzés javítása.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 20. Beázás a tetőn keresztül

[helyiség / szerkezet]: a mennyezeten beázásra utaló sárgásbarna foltok és vakolatkárosodás látható. A víz valószínűleg a … környékéről érkezik. Javasolt a héjazat és a bádogozás feltárása és javítása, majd az átázott hőszigetelés és burkolat cseréje.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 21. Beázás a nyílászárók körül

[helyiség / szerkezet]: a … ablak / ajtó körül a belső falon nedvességfolt és vakolatkárosodás látható. A jelek a nyílászáró csatlakozásának vagy párkányának hibájára utalnak. Javasolt a csatlakozás újratömítése szalagos rendszerrel és a párkány javítása.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája

[helyiség / szerkezet]: a vizes helyiség melletti / alatti szerkezeten nedvesedés és … látható. A jelek a vizes helyiség vízszigetelésének hibájára utalnak. Javasolt a hiba helyének feltárása; kisebb hibánál a fugák és tömítések cseréje, kiterjedt hibánál a burkolat bontása és a vízszigetelés újrakészítése.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 23. Szivárgó vezeték nyoma

[helyiség / szerkezet]: a falon / padlón körülhatárolt, terjedő nedvességfolt látható, amely nem függ az időjárástól. A jelek vízvezeték-szivárgásra utalnak. Javasolt a nyomáspróba, a sérült csőszakasz feltárása és cseréje, majd a szerkezet kiszárítása.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 24. Homlokzati lefolyási nyomok és elszíneződés

[helyiség / szerkezet]: a homlokzaton a párkányok és a … alatt függőleges szennyeződési és elszíneződési csíkok láthatók. A jelek a csapadékvíz elvezetésének hiányára utalnak. Javasolt a vízorrok és párkányok javítása, majd a homlokzat tisztítása és algaölő kezelése.

Prioritás: Karbantartás keretében

5. RÉSZ

# Vakolat és festés

7 szövegblokk.

## 25. Vakolatleválás

[helyiség / szerkezet]: a vakolat … m² felületen kong, illetve levált. Javasolt a leválás okának megszüntetése, a laza rész eltávolítása és újravakolás alapkezelés után.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

## 26. Porló, morzsolódó vakolat

[helyiség / szerkezet]: a vakolat porlik, ujjal morzsolható. Javasolt a gyenge réteg eltávolítása, szilárdító alapozás és új vakolat; nedvesség esetén szanálórendszer.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

## 27. Hólyagosodó, leváló festés

[helyiség / szerkezet]: a festés hólyagosodik és leválik. Javasolt a hámló réteg eltávolítása, a fal kiszárítása, alapozás és újrafestés páraáteresztő festékkel.

Prioritás: Karbantartás keretében

## 28. Festék krétásodása és kifakulása

[helyiség / szerkezet]: a festék krétásodik és kifakult. Javasolt tisztítás, mélyalapozás és új, UV-álló festékrendszer.

Prioritás: Karbantartás keretében

## 29. Repedés a hőszigetelő rendszeren

[helyiség / szerkezet]: a hőszigetelő rendszer felületén … repedések láthatók. Javasolt az ok feltárása, majd hálós ágyazó réteg és új vékonyvakolat a sérült szakaszon vagy a teljes felületen.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 30. Kirajzolódó dübelek a homlokzaton

[helyiség / szerkezet]: a homlokzaton kirajzolódnak a dübelek (foltok). Javasolt felületkezelés algagátló festékkel; súlyos esetben új vakolatréteg.

Prioritás: Karbantartás keretében

### 31. Gipszkarton repedése az illesztéseknél

[helyiség / szerkezet]: a gipszkarton illesztéseinél repedések láthatók. Javasolt a lapok rögzítése, a hézag szalagos újragletteléses javítása és festés.

Prioritás: Karbantartás keretében

6. RÉSZ

# Burkolatok és padlók

9 szövegblokk.

## 32. Repedő, kihulló fugák

[helyiség / szerkezet]: a burkolat fugái repedtek, kihullanak. Javasolt a sérült fugák kikaparása és újrafugázás; vizes helyiségben vízzáró fugázóval.

Prioritás: Karbantartás keretében

## 33. Repedt kerámialap

[helyiség / szerkezet]: … kerámialap repedt. Javasolt a sérült lap cseréje; több lapon átfutó repedésnél előbb az aljzat javítása.

Prioritás: Karbantartás keretében

## 34. Kongó kerámiaburkolat

[helyiség / szerkezet]: a burkolat … m²-en kong. Javasolt a kongó lapok újraragasztása; kiterjedt hibánál a burkolat cseréje.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

## 35. Leváló kerámialapok

[helyiség / szerkezet]: … kerámialapok leváltak. Javasolt a laza lapok eltávolítása, az aljzat tisztítása és újraburkolás teljes felületű ragasztással.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

## 36. Homlokzati burkolat leválása

[helyiség / szerkezet]: a homlokzati burkolat … részen levált, leesés veszélye áll fenn. A hiba SÜRGŐS. Javasolt a terület azonnali lezárása, a veszélyes elemek eltávolítása, majd szakszerű újrarögzítés vagy csere.

Prioritás: Azonnal

### 37. Parketta hézagosodása

[helyiség / szerkezet]: a parketta elemei között rések láthatók. A jelek alacsony páratartalomra utalnak. Javasolt párásítás; tartós réseknél kitöltés vagy felújítás.

Prioritás: Karbantartás keretében

### 38. Felpúposodott padló

[helyiség / szerkezet]: a padló felpúposodott. Javasolt a nedvesség okának megszüntetése, a dilatáció kialakítása és a sérült elemek cseréje.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 39. Esztrich repedése és leválása

[helyiség / szerkezet]: az esztrich repedt, egyes részeken kong. Javasolt a repedések gyantás varrása, a kongó részek injektálása vagy cseréje.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 40. Porló, kopó betonpadló

[helyiség / szerkezet]: a betonpadló porlik, kopik. Javasolt felületi szilárdítás, csiszolás és bevonat.

Prioritás: Karbantartás keretében

7. RÉSZ

# Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

6 szövegblokk.

### 45. Erkélylemez és párkány károsodása

[helyiség / szerkezet]: az erkélylemez/párkány betonja sérült, … látható. Javasolt betonjavítás, vízszigetelés és vízorr kialakítása; súlyos esetben a konzol megerősítése statikus terv szerint.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 46. Lapostető vízszigetelésének hólyagosodása

[helyiség / szerkezet]: a lapostető vízszigetelése … helyen hólyagosodik. Javasolt a hólyagok felvágása, szárítása és foltozása; kiterjedt hibánál új vízszigetelés.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 47. Pangó víz a lapostetőn

[helyiség / szerkezet]: a lapostetőn eső után pangó víz marad … helyen. Javasolt a lefolyók tisztítása és lejtésképzés vagy pótlólagos lefolyó.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 48. Ereszcsatorna és lefolyó hibája

[helyiség / szerkezet]: az ereszcsatorna … (eldugult, csöpög, levált). Javasolt a tisztítás, javítás vagy csere, és a víz elvezetése a faltól.

Prioritás: Középtávon (3–12 hónap)

### 49. Kémény károsodása

[helyiség / szerkezet]: a kémény … (fejrésze omladozik, bádogozása sérült). Javasolt kéményseprői vizsgálat, a fejrész javítása és a bádogozás helyreállítása.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

### 50. Faszerkezet korhadása és rovarkárosodás

[helyiség / szerkezet]: a faszerkezet … elemein korhadás és rovarkárosodás látható. Javasolt a nedvesség megszüntetése, a sérült elemek cseréje vagy megerősítése és faanyagvédelmi kezelés.

Prioritás: Rövid távon (1–3 hónap)

# Következő lépés

**A következő bejárás után:** a jegyzőkönyvet ezekkel a blokkokkal írd meg, és mérd, mennyi idő alatt készülsz el.